

## נושאים לטיפול הדיירים לפני גמר השלד

### **לכל דיירי פרויקט משוואות שלום,**

במכתב זה אביא את הדגשים לדברים אותם עליכם לסגור בשלב שלקראת סיום השלד (מיד לאחר יציקת התקרה) וזאת על מנת לאפשר רציפות בהמשך העבודה.

1. עליכם להשלים את **תכניות מטבח**. זאת על מנת שנכין את נקודות החשמל והאינסטלציה המתאימות לתכנית המטבח שלכם.
2. **בחירת דלתות חוץ** – שכן את המשקופים של דלתות החוץ יש להתקין לפני תחילת הטיח. חשוב לסכם מיהו הספק, על מנת שיגיע להתקין את המשקופים לפני הטיח. תזמון אישי לכל בית תקבלו בנפרד.
3. **ספק דלתות פנים** – עליכם לבחור מיהו ספק שלתות הפנים שלכם (גם אם טרם החלטתם סופית על סוג הדלת). זאת על מנת שספק הדלתות יתקין את המשקופים העיוורים לפני תחילת הטיח. בשלב זה נסגרים סופית מידות הדלת. בהמשך תוכלו להחליט על סוג הדלת ועיצובה.
4. **מזגנים** – כפי שפירטתי בדף ההנחיות עם תחילת השלד, נושא המיזוג צריך להיסגר עוד לפני יציקת התקרה. בשלב זה של סיום השלד, מגיע איש המזגנים, ומצביע באופן מדויק על מיקום נקי החשמל של המזגן ונקי הניקוז שלו.
5. כל תוספת נוספת כגון: שואב אבק מרכזי, חימום תת רצפתי, מערכת אזעקה עם חיווט מיוחד, בית חכם וכד'. חשוב שהדברים יוכנו לפני הטיח.
6. מומלץ לבחור את סוג האינטרפוזים עוד לפני הטיח, שכן בחלק מהסוגים נתקין לפני ביצוע הטיח.